

ДОГЛАСОВАНО:

Ген. директор ООО "Металоглис"



2014г

Кожурникова,1

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)



2014г

## на капитальный ремонт шиферной кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

1486,893 тыс. руб.

Средства на оплату труда

282,884 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

2421,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

## Раздел 1. Смена шиферного покрытия

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех		Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Смена шиферного покрытия																
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9,6	191,26	161,54	29,72		1836,1	1550,79	285,31		15,9	152,64		
2	ТЕР12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2 кровли	9,6	7590,91	532,75	134,95	13,99	72872,74	5114,4	1295,52	134,3	47,23	453,41	1,19	11,42
4	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,2	208,02	156,9	51,12	8,15	457,64	345,18	112,46	17,93	15,16	33,35	0,46	1,01
5	ТЕРр58-12-03	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов	100 м2	2,2	1186,71	194,58	14,04	2,25	2610,76	428,08	30,89	4,95	18,8	41,36	0,29	0,64
6	ТЕРр58-18-04	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,3	4078,47	990,39	84,17		5302,01	1287,51	109,42		95,69	124,4	0,78	1,01